

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie masztu wysokość 26,15 m o konstrukcji kratowej</b>			
1	KNR 0-25	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02	39.84	m <sup>2</sup>	39.840	
				RAZEM	39.840
2	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02	39.84	m <sup>2</sup>	39.840	
				RAZEM	39.840
3	KNR 0-25	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - emalia chloro kau czukowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0203-02 0201 H 05	39.84	m <sup>2</sup>	39.840	
				RAZEM	39.840
4	KNR 0-25	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne chloro kau czukowe do gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0203-02 0201 C 05	39.84	m <sup>2</sup>	39.840	
				RAZEM	39.840
5	KNR 2-02	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 30 m	kpl.		
d.1	1615-05	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000