

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0607-03 analogia	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową, krzemianową z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni 137.2	m ² m ²	 137.200	
				RAZEM	137.200
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - wrota stalowe 27.6	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
5	analiza indywidualna	Naprawa pęknięć ściany poprzez "sklamrowanie" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	analiza indywidualna	Likwidacja rys i pęknięć tynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza indywidualna	Naprawa drzwi stalowych, wymiana zamka z klamkami i sztyldami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szczerzkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 22.9	m ² m ²	 22.900	
				RAZEM	22.900
9	KNR 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych 22.9	m ² m ²	 22.900	
				RAZEM	22.900
10	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych 45.8	m ² m ²	 45.800	
				RAZEM	45.800
11	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szczerzkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 50.6	m ² m ²	 50.600	
				RAZEM	50.600
12	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych 50.6	m ² m ²	 50.600	
				RAZEM	50.600
13	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych 101.2	m ² m ²	 101.200	
				RAZEM	101.200
14	analiza indywidualna	Utrudnienia związane z pracą w czynnym obiekcie, prace nieprzewidziane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000