

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR BC-02 0207-05	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (20.9+13+6.8+30.75+9.2+15.6+15-4.2-1+3.1+10.6+13.9)*(0.25*2) A (suma częściowa) (20.9+13+6.8+30.75+9.2+15.6+15-4.2-1+3.1+10.6+13.9)*(0.12) B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	66.825	
			m ²	66.825	
			m ²	16.038	
			m ²	16.038	
				RAZEM	82.863
2	ZKNR C-2 0808-05	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa poz.1A	m ²		
			m ²	66.825	
				RAZEM	66.825
3	ZKNR C-2 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma poz.1B	m ²		
			m ²	16.038	
				RAZEM	16.038
4	ZKNR C-2 0809-04	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma poz.1B*0.5	dm ³		
			dm ³	8.019	
				RAZEM	8.019
5	ZKNR C-2 0812-01	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży betonowych do 35x35 mm poz.1A/0.12*2	m		
			m	1113.750	
				RAZEM	1113.750
6	ZKNR C-2 0816-06	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma poz.1B	m ²		
			m ²	16.038	
				RAZEM	16.038
7	ZKNR C-2 0816-07	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa poz.1A	m ²		
			m ²	66.825	
				RAZEM	66.825