

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-	m ²		
d.1	0701-02	larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2			
	analogia				
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach	m ²		
d.1	0735-04	ponad dachem płaskim			
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
3	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia	m ²		
d.1	0607-04	tynku z przygotowaniem powierzchni			
		8.54	m ²	8.540	
				RAZEM	8.540
4	KNNR-W 3	Wymiana rynien z PCW na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych systemu	m		
d.1	0511-03	Kanion-Wavin 130 w kol. brązowym			
	analogia				
		56.6	m	56.600	
				RAZEM	56.600
5	KNNR-W 3	Wymiana rur spustowych z PCW na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcin-	m		
d.1	0510-02	ki pionowe śr. 110 mm (kanion-Wavin 90 w kolorze brązowym)			
	analogia				
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR-W 4-01	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszko-	m		
d.1	0540-03	dzeń			
		56.6	m	56.600	
				RAZEM	56.600
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy	m ²		
d.1	0537-03	ocynkowanej o szerokości do 25 cm			
	analogia				
		7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-	m ²		
d.1	1212-02	wanych jednokrotnie - obróbki blacharskie			
		38.9	m ²	38.900	
				RAZEM	38.900
9	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni papowej dachu metodą smarowania - dwukrotnie	m ²		
d.1	0303-03	środkiem dezynfekcyjnym CAPAROL-CAPOTEX			
	analogia				
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2		Elewacja			
10		Naprawa gzymsów - naprawa ubytków betonu i tynków - skucie skorodowane-	kpl.		
d.2	analiza indy-	go betonu, przygotowanie powierzchni, oczyszczenie i zabezpieczenie antyko-			
	widualna	rozyjne zbrojenia, ręczne uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby emulsyjnej z tynku (praca na ścianie graniczącej z	m ²		
d.2	1214-02	jezdnią)			
	analogia				
		34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
12	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą nonosilikonową Ceresit CT	m ²		
d.2	0607-03	49 Silix XD z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni (praca na			
	analogia	ścianie graniczącej z jezdnią)			
		34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
13	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem	m ²		
d.2	0607-03	tynku z przygotowaniem powierzchni - gzymsy			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-	m ²		
d.2	1212-02	wanych jednokrotnie (daszek nad wejściem, parapety)			
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05				
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
16		Montaż krtek wentylacyjnych	szt		
d.2	analiza indy-				
	widualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	analiza indywidualna	Naprawa opaski wokół budynku - przeprofilowanie na odcinku 2m oraz uzupełnienie szpar przy budynku zaprawą cementową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Malowanie wewnętrzne			
18 d.3	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
19 d.3	KNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 46.4	m ²		
			m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
20 d.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		20.4	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
21 d.3	KNR AT-26 0101-01 uwaga pod tablicą.	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.3	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
23 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
24 d.3	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratk, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Inne			
25 d.4	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż instalacji wchodzących w kolizję z wykonywanymi robotami. Utrudnienia związane z pracami prowadzonymi w czynnym obiekcie i wpasie jezdni 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000