

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>malowanie elewacji</b>			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metal. pełnych szpachlowanych jedno-	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-02	krotnie 1.0*2.5*2+2*3*2+2.0*1.0+1.5*3.0*2+1.0*2.0	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
2	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysoko-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1621a-01	ści do 10 m 30.5*5.5+10.5*5.5+12.5*8.5+6*5.5+18.8*7.7+6*5.5+8*12.5+10*5.5	m <sup>2</sup>	697.51	
				RAZEM	697.51
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki gładkie - do robót	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-03	malarskich używać farby silikatowe gotowe lub z mieszalnika (nie mieszane na budowie), w uzgodnionym ze Zleceniodawcą kolorze	m <sup>2</sup>	697.51	
		poz.5		RAZEM	697.51
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	mechaniczne i zmycie 30.5*5.5+3*19+10.5*5.5+12.5*8.5+6*5.5+18.8*7.7+6*5.5+8*12.5+10*5.5--	m <sup>2</sup>	784.51	
		poz.1		RAZEM	784.51
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-02	grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m <sup>2</sup>	697.51	
		poz.2		RAZEM	697.51
6	KNR 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem płytą pilśni-	m <sup>2</sup>		
d.1	0534-08	wą twardą	m <sup>2</sup>	222.00	
		poz.7		RAZEM	222.00
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią powierzchni dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	30.5*4+12.5*4+12.5*4	m <sup>2</sup>	222.00	
				RAZEM	222.00
8		Malowanie elementów stalowych na zewnątrz budynku.	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>naprawa cokołu fundamentowego i podestów</b>			
9	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o	m <sup>2</sup>		
d.2	0821-07	powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu (30.5+10.5+12.5+6+18.8+6+12.5+10.5)*0.5*30%	m <sup>2</sup>	16.10	
				RAZEM	16.10