

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 8.1	m ³ m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
2	KNR 2-21 0218-05	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 8.1	m ³ m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 9.65	m ² m ²	9.650	
				RAZEM	9.650
4	KNR 2-01 0516-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej płyty z odzysku 9.65	m ² m ²	9.650	
				RAZEM	9.650
5	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 16.21	m ² m ²	16.210	
				RAZEM	16.210
6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 5.79	m ² m ²	5.790	
				RAZEM	5.790
7	KNR 4-01 0530-01	Ponowne założenie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy z rozbiórki 5.79	m ² m ²	5.790	
				RAZEM	5.790
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie od strony czołowej 2.61	m ² m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.93	m ³ m ³	3.930	
				RAZEM	3.930
10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - murowanie w łuku o promieniu do 3m 3.93	m ³ m ³	3.930	
				RAZEM	3.930
11	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 2.61	m ² m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
12	KNR 0-17 0926-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2. 2.61	m ² m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
13	KNR-W 4-03 1107-05	Demontaż korytek instalacji natynkowej 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
14	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych z odzysku(korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNR-W 4-03 1151-02	Ręczny demontaż słupów oświetleniowych typu WZ-9 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-03 1130-05	Demontaż z podłoża ceglanego lub betonowego przycisków lub kasowników z tworzywa o 2 przyłączanych przewodach 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	E-0508 1200-05	Ponowny montaż włączników mocowanych na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 4-03 0903-01	Odlączenie i podłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż skrzynki ppoż.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	analiza indywidualna	Roboty nieprzewidziane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000