

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0534-01	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych 11.5*2	m	23.000	
			m	RAZEM	23.000
2	KNNR-W 3 1006-03	Dwukrotne malowanie dobrej jakości farbą elewacyjną tynków elewacji z przygotowaniem powierzchni 11.50*7.3*4*1.3<30% - dodatek na ozdoby elewacji>	m ²	436.540	
			m ²	RAZEM	436.540
3	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m ² poz.4	m ²	69.600	
			m ²	RAZEM	69.600
4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - obróbki blacharskie 5.8*1.00*3*2*2	m ²	69.600	
			m ²	RAZEM	69.600
5	KNR 4-01 0524-10 analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie NAPRAWY kosz (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej pomalowanej na brązowo farbą do ocynku - na daszku nad wejściem do obudowy studni 1	szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
6	KNNR 6 0606-01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej pod rurą spustową 2	m	2.000	
			m	RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metal.pełnych obustronnie, szpachlowanych jednokrotnie (2.00*3.00)*2*2	m ²	24.000	
			m ²	RAZEM	24.000
8	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 6.85*3+4	m ²	24.550	
			m ²	RAZEM	24.550
9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5.8*1.00*3*2	m ²	34.800	
			m ²	RAZEM	34.800
10	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 7.00*4*11.00	m ²	308.000	
			m ²	RAZEM	308.000
11	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów 1	szt	1.000	
			szt	RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów budynku i urządzeń wchodzących w kolizję z wykonywanymi robotami 1	szt	1.000	
			szt	RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznych wchodzących w kolizję z wykonywanymi robotami 1	szt	1.000	
			szt	RAZEM	1.000