

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0513-01	Uzupełnienie pokryw z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę poz.7*30%	m ² m ²	 120.516	
				RAZEM	120.516
2	KNR-W 4-01 0513-05	Uzupełnienie pokryw z 1 warstwy papy smołowej na dachach dawniej krytych papą w koszach zlewowych 10*1*4	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 0.35*(1.5*2+0.40*2)*3	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
4	KNR 13-23 0402-04 analogia	Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien 21.08*2+13.9*2-poz.5	m m	 36.960	
				RAZEM	36.960
5	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku poz.6	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
6	KSNR 2 0503-03	Montaż rynien dachowych w miejsce uszkodzonych z PCV 21+12	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń <pomieszczenie pompowni> 21.08 <długość> * 12.81<szerokość> + <po- mieszczenie chlorowni> 9.00 <długość>* 4.67 <szerokość> + <pomieszczenia socjalne> 13.90 * 6.45	m ² m ²	 401.720	
				RAZEM	401.720
8	KNR 13-23 0401-02	Naprawy pokryw dachowych z papy - posypanie piaskiem poz.7	m ² m ²	 401.720	
				RAZEM	401.720
9	KNR-W 4-01 0414-02	Częściowa wymiana uszkodzonych doczołowych desek o grubości 25 mm na krokwiach poz.6*0.2	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
10	wycena indy- widualna	Inne prace naprawcze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000