


Typ oprawy	
A1	Oprawa LED 600x600, natynkowa, 3900lm, 27W, IP20, 840
A1-D	Oprawa LED 600x600, natynkowa, 3900lm, 27W, IP20, 840 - DALI
A2	Oprawa LED 600x600, natynkowa, 5200lm, 36W, IP20, 840
E1	Oprawa LED, natynkowa, 3000lm, 19W, IP65, 840
F1	Oprawa LED, natynkowa, 1300lm, 11W, IP44, 840


UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

- Istniejąca instalacja oświetleniowa wraz z oprawami do demontażu.
- Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
- Instalacje prowadzić pod tynkiem.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.
- Wykaz opraw podano w tabeli.
- Do opraw doprowadzić przewód PE.
- Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 0,9m.


LEGENDA:




Łącznik oświetleniowy h=0,9m



Czujka ruchu t = 0-15min



Regulator oświetlenia syst. DALI



Jezdnia asfaltowa

ARCHI-TECTOR      BIURO INWEST.-PROJ. S.C. 90-734 Łódź ul. Wyciskowskiego 43/45		Nr.um. 4/TPR/2018
OBIEKT : ZAWIK ul. Chłumna 26 - Remont i modernizacja budynku portierni		Skala    1:50
Przedmiot rysunku : PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PARTERU		Nr.rys. PB-EL-1-02
Projektował : mgr inż. Witold Makowska upr.proj.177/86/VL		Data 09.2018
Branża : Elektryczna		Strona