

FORMULARZ CENOWY
NA KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG PO ROBOTACH WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI - CZĘŚĆ I

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł (w zależności od pozycji za szt. lub m ² lub mb.).	Wartość netto w zł. (kol. 3 x kol. 4)
1	2	3	4	5
Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg o podbudowie betonowej				
1	Wykonanie i uzgodnienie z Zarządem Dróg i Transportu UMŁ Projektów technologii odtworzenia nawierzchni na wykonanie na ich podstawie odtworzenia nawierzchni w wykopach w jezdni asfaltowej o wymiarach 5 x 3 m x 1,5m = 22,5 m ³ z podbudową betonową.	2 szt.		
2	Wykonanie odtworzenia nawierzchni w wykopach w jezdni asfaltowej o wymiarach 5 x 3 m x 1,5m = 22,5 m ³ z podbudową betonową, na podstawie projektów z poz. 1, które obejmuje zakres prac zgodny z opisem zawartym w § 2 ust. 1 pkt 1.2. umowy, za wyjątkiem prac wyszczególnionych poniżej w poz. 3 - 6.	2 szt.		
3	Ułożenie warstw bitumicznych - wiążącej 8 cm i ścieralnej 4 cm z asfaltobetonu dla ruchu kat. KR1 - KR2 - gr. 12 cm.	30 m ²		
4	Montaż taśmy uszczelniającej (termokurczliwej).	30 mb.		
5	Malowanie znaków poziomych - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, w technologii strukturalnej.	5 m ²		
6	Malowanie znaków poziomych - cienkowarstwowe malowanie ubytków.	5 m ²		
Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg o podbudowie rozbieralnej z kamienia brukowego na podsypce cementowo-piaskowej				
7	Wykonanie i uzgodnienie z Zarządem Dróg i Transportu UMŁ Projektów technologii odtworzenia nawierzchni na wykonanie na ich podstawie odtworzenia nawierzchni w wykopach w jezdni asfaltowej o wymiarach 5 x 3 m x 1,5m = 22,5 m ³ z podbudową rozbieralną z kamienia brukowego na podsypce cementowo – piaskowej.	2 szt.		
8	Wykonanie odtworzenia nawierzchni w wykopach w jezdni asfaltowej o wymiarach 5 x 3 m x 1,5m = 22,5 m ³ z podbudową rozbieralną z kamienia brukowego na podsypce cementowo – piaskowej, na podstawie projektów z poz. 7, które obejmuje zakres prac zgodny z opisem zawartym w § 2 ust. 1 pkt 1.4. umowy, za wyjątkiem prac wyszczególnionych poniżej w poz. 9 - 12.	2 szt.		
9	Ułożenie warstw bitumicznych - wiążącej 8 cm i ścieralnej 4 cm z asfaltobetonu kat. KR1 - KR2 - gr. 12 cm.	30 m ²		
10	Montaż taśmy uszczelniającej (termokurczliwej)	30 mb.		
11	Malowanie znaków poziomych - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, w technologii strukturalnej.	5 m ²		
12	Malowanie znaków poziomych - cienkowarstwowe malowanie ubytków.	5 m ²		
RAZEM wartość netto - Część I (suma wartości netto z kol. 5 dla poz. 1 - 12)				

FORMULARZ CENOWY
NA KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG PO ROBOTACH
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI- CZĘŚĆ II

Lp.	Wyszczególnienie robót	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł (w zależności od pozycji za m ² lub mb.).	Wartość netto w zł. (kol. 3 x kol. 4)
1	2	3	4	5
Wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznych jezdni po robotach wokół armatury kanalizacyjnej (włazy i wpusty) średnia powierzchnia 1 miejsca ok. 3 m²,				
1	Asfaltobeton dla ruchu kat. KR3-KR6 ok. 220 miejsc (grubość 10 cm).	660 m ²		
2	Asfaltobeton lany modyfikowany ok. 10 miejsc (grubości 8 cm).	30 m ²		
3	Wwalcowanie włazów samopoziomujących o średniej pow. 1,50 m ² i gr. 15 cm nowym asfaltobetonem dla ruchu kat. KR3 - KR6 ok. 13 miejsc (bez włazów, które stanowią własność Zamawiającego)	100 m ²		
Prace pomocnicze przy wykonywaniu odtwarzania nawierzchni po robotach wokół armatury kanalizacyjnej (włazy i wpusty)				
4	Montaż taśmy uszczelniającej (termokurczliwej)	1300 m		
5	Malowanie znaków poziomych - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, w technologii strukturalnej.	5 m ²		
6	Malowanie znaków poziomych - cienkowarstwowe malowanie ubytków.	10 m ²		
Wykonanie odtwarzania nawierzchni bitumicznych jezdni po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na podbudowach przygotowanych przez Zamawiającego dla grubości warstwy 12 cm., średnia powierzchnia 1 miejsca ok. 10m².				
7	Asfaltobeton dla ruchu kat. KR1-KR2 - ok. 170 miejsc.	1700 m ²		
8	Asfaltobeton dla ruchu kat. KR3-KR6 - ok. 50 miejsc.	500 m ²		
9	Asfaltobeton lany modyfikowany - ok. 2 miejsc.	20 m ²		
10	SMA krajowy - ok. 22 miejsc.	220 m ²		
Prace pomocnicze przy wykonywaniu odtworzenia nawierzchni bitumicznych jezdni po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych				
11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 5 cm.	180 m ²		
12	Montaż taśmy uszczelniającej (termokurczliwej).	1800 mb		
13	Malowanie znaków poziomych - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne w technologii strukturalnej.	65 m ²		
14	Malowanie znaków poziomych - cienkowarstwowe malowanie ubytków.	55 m ²		
Wykonanie podbudowy betonowej nawierzchni dróg na przygotowanym podłożu przez Zamawiającego				
15	Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 o śr. grubości 25 cm.	50 m ²		
RAZEM wartość netto - Część II (suma wartości netto z kol. 5 dla poz. 1 - 15)				

1	Razem wartość netto części I i II	
2	Stawka VAT	%
3	Razem wartość brutto części I i II (Cena oferty z podatkiem VAT)	

OBJAŚNIENIA:

1. Wykonawca wpisuje zaoferowane ceny jednostkowe netto w kol. 4 oraz wartości netto w kol. 5 z dokładnością do 2-miejsc po przecinku.
2. Wykonawca wpisuje: razem wartość netto, razem wartość brutto z dokładnością do 2-miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.
3. Cenę oferty z podatkiem VAT Wykonawca wpisuje w pkt 1 formularza ofertowego.

Ceny jednostkowe netto podane w formularzu cenowym w części I i II, zawierają wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców)