ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Łodzi
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ
Sąd Rejestrowy: ***Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,***
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS *nr 0000045146,*
wysokość kapitału zakładowego *25.400.000,00 zł.*
NIP 725-18-01-126

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.32.2020.VIII Łódź, dnia 27.07.2020 r.

dot.:
postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 428 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na dostawy **urządzeń laboratoryjnych.**

I. Informujemy, że w dniach 22 i 23.07.2020r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Treść pytań (przytoczona w oryginale) i odpowiedź ZWiK Sp. z o.o.:

Pytanie nr 1.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z gniazdem na kuwety 10, 20, 40, 50 mm oraz gniazdem na kuwety okrągłe fi 16 mm".
Pytanie nr 2.
„Czy Zamawiający może potwierdzić zastosowanie gotowych zestawów do analiz ChZT, azotu ogólnego fosforu ogólnego i metali w kuwetach o średnicy 13 mm".
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 i 2. Zamawiający, w odpowiedzi na przekazane zapytania, precyzuje wymaganie dotyczące pracy spektrofotometru z kuwetami:
- praca z kuwetami, w tym co najmniej: prostokątnymi 1 cm i 5 cm, 1-calową kuwetą okrągłą i 1-calową kuwetą prostokątną. Tym samym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru, który dodatkowo umożliwi pracę z kuwetami prostokątnymi 20 mm i 40 mm oraz z kuwetami okrągłymi fi 13 mm czy fi 16 mm, tym bardziej w przypadku, gdy opierać się będą na nich analizy kompatybilnych ze spektrofotometrem i termostatem testów kuwetowych w zakresie badań wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3.
„Prosimy o doprecyzowanie czy oznakowanie CE ma być umieszczone na wszystkich częściach zestawu czy tylko na składowych które jest wymagane przez producenta, np. pompie".
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3. Zamawiający precyzuje wymagania dotyczące oznakowania znakiem CE części składowych Trzystanowiskowego zestawu do filtracji próżniowej z pompą membranową – znakiem CE powinny zostać oznakowane części składowe zestawu, dla których stanowią tak przepisy wspólnotowe – nie jest wymagane oznakowanie znakiem CE stalowej listwy z lejami, natomiast w przypadku pompy membranowej Zamawiający wymaga, aby była ona oznakowana znakiem CE. Zamawiający wymaga deklaracji zgodności jedynie dla pompy membranowej, co jest jednoznacznie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4.
„Czy mętnościomierz w zakresie 0-1000 NTU spełni wymagania Zamawiającego".
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany mętnościomierz umożliwiał wykonywanie pomiarów w zakresie minimum 0-100, tym samym zakres pomiarowy 0-1000 również spełni wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 5.
„Czy Zamawiający potwierdza wymaganie, aby urządzenie posiadało następujące tryby odczytu: pojedynczy, ciągły, mętność szybko opadających zawiesin (tryb Rapidly Settling Turbidity), włączone

lub wyłączone uśrednianie sygnału oraz zastosowanie pomiarów sumujących sygnały z zespołu detektorów (Ratio)".

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5. Zamawiający wymaga, aby mętnościomierze umożliwiały pomiar w trybie pojedynczym, nie wykluczając aparatów posiadających dodatkowe tryby odczytu. Wszelkie istotne wymagania zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. Zamawiający, na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ zmienia termin składania i otwarcia ofert na następujące:

- składanie ofert do dnia 06.08.2020 r. do godz. 11:30
- otwarcie ofert w dniu 06.08.2020 r. do godz. 12:00

III. Zamawiający na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ, modyfikuje treść wzoru umowy dla części 3: Spektrofotometru z termostatem – 1 szt.

Skreśla się w całości zapis ust. 1 pkt e §1 i w to miejsce wprowadza się zapis o treści:
„praca z kuwetami, w tym co najmniej: prostokątnymi 1 cm i 5 cm, 1 -calowa kuwetą okrągłą i 1-calową kuwetą prostokątną".

IV. Modyfikacja treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia **27.07.2020 r.**

ZATWIERDZIŁ:
CZŁONEK ZARZĄDU
Vadim Stasiak