

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-02 analogia boki ramp Boki schodów słupki	Odbicie tynków z marmolitem na ścianach rampy 15.9*1.0+1.1*0.4+2.3*0.4+1.1*1*2*2 1.00*0.6*4 0.25*4*8*0.8 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 21.66 2.40 6.40 ----- 30.46	
	boki rampy mniejszej	1.2+2.4*0.3+(1+0.8+0.25)*1	m ²	3.97	
				RAZEM	34.43
2	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii - na ścianach cokołu fundamentowego poz.1	m ² m ²	 34.43	
				RAZEM	34.43
3	KNR 0-17 0927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm poz.2	m ² m ²	 34.43	
				RAZEM	34.43
4	KNR 4-01 0819-15 posadzka ramp posadzka schodów	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek 15.9*1.2+2.2*1.2+1.2*1.2 4*0.3*1.2*4+5*0.2*1.2*4	m ² m ²	23.16 10.56	
				RAZEM	33.72
5	KNR 0-17 0926-01	Nalozenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa poz.1+poz.4	m ² m ²	 68.15	
				RAZEM	68.15
6	KNNR 2 0504-02	Wymiana - Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - okapnik przy krawędzi rampy (15.9+1.2+1.1+1.2+2.2) * (0.3+0.15+0.5)	m ² m ²	 20.52	
				RAZEM	20.52
7	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm poz.4	m ² m ²	 33.72	
				RAZEM	33.72
8	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm poz.4	m ² m ²	 33.72	
				RAZEM	33.72
9	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej poz.4	m ² m ²	 33.72	
				RAZEM	33.72
10	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm (15.9+1.2+1.1+1.2+2.2)*2+1.1*22	m m	 67.40	
				RAZEM	67.40
11	KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi (0.5*1.0)*(11+2)	m ² m ²	 6.50	
				RAZEM	6.50
12	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów budynku i urządzeń wchodzących w kolizję z wykonywanymi robotami 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
13	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00