



RZUT PARTERU



RZUT POZIOMU -1



LEGENDA:

- T2** Istniejąca rozdzielnica el. na poziomie parteru
- 1-faz. gniazdo wtykowe nt. 16A/230V, IP44, instalowane nt.
- Projektowany łącznik wentylatora 10A 230V IP20, montaż pt.
- Wentylator kanałowy wg projektu sanitarnego
- Projektowany nt. kanał elektroinstalacyjny PCV 60x40.

UWAGI:

- Gniazda wtykowe należy zasilic z istniejących obwodów F1 i F3 przewodami YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonymi w kanałach elektroinstalacyjnych.
- Połączenie zas.-ster. pomiędzy skraplaczem klimatyzacji i jednostką wewnętrzną należy wykonać wg. wytycznych producenta.
- Przewody zasilające: podgrzewacz wody, ciepłarkę i wentylator prowadzić nad sufitem podwieszanym w rurkach instalacyjnych typu peszel. Pionowe prowadzenie obwodów T2/7 i T2/8 należy wykonać w nt. listwach instalacyjnych.
- Przewód do gniazd zasilających oczyszczacz powietrza, powyżej listwy elektroinstalacyjnej poprowadzić pt.
- Gniazda wtykowe obwodów T2/7 i T2/10 należy instalować pod kanałem elektroinstalacyjnym.
- W pomieszczeniu montaż wentylatora przewód zasilający poprowadzić na stropie w sztywnej rurze instalacyjnej PCV o śr. 28mm.
- Przewód do łącznika wentylatora poniżej sufitu poprowadzić podtynkowo.

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu. Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentację wielobranżową. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.				
Projekt: Zadanie 2.		Branża: Instalacje elektryczne		
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wnętrza pomieszczenia wag na pracownię analizy sensorycznej w budynku filtrów przy ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim na działce ewidencyjnej nr 101601_1.0022.1				
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź				
Adres inwestycji: Wydział Produkcji Wody - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 45/47 97-200 Tomaszów Mazowiecki				
Jednostka projektowa: al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź tel: 607 919 770; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl				
Projektował: mgr inż. Konrad Drogomirecki upr. bud. w specj. ele. do proj. bez ograniczeń nr MAZ/0140/POOE/08			Podpis:	
Tytuł rysunku: Rzut instalacji siły i gniazd wtykowych				
Projekt: ZWik	Stopień: PBW	Branża: IE	Nr rysunku: E 03	Rewizja: -
Data: 02.2021	Skala: 1:50		Format: A3	