



RZUT – fragment



PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM



UWAGA:

1. Ścianka wewnętrzna szklana na profilach aluminiowych z drzwiami prawymi rozwieranymi jednoskrzydłowymi.
2. Szkło bezpieczne.
3. Minimalne wymiary otworu drzwiowego w świetle po otwarciu muszą wynosić 80x200cm. UWAGA: grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
4. Drzwi wyposażone obustronnie w metalową klamkę oraz zamek zwykły na klucz.
5. Kratka wentylacyjna w profilu dolnym drzwi lub podcięcie wentylacyjne.
6. Profile malowane proszkowo na kolor RAL7035

UWAGA! Ostateczny wybór kolorystyki po stronie Inwestora

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu. Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentację wielobranżową. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.

Projekt:

Zadanie 3.

Branża:

Architektura i inst. sanit.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wnętrza pomieszczenia zmywalni i kuchni laboratoryjnej na pomieszczenie wag w budynku filtrów przy ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim na działce ewidencyjnej nr 101601_1.0022.1

Inwestor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

Adres inwestycji:

Wydział Produkcji Wody - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 45/47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Jednostka projektowa:

al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź
tel: 607 919 770; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl

ZATO **ZATO**
architekci

Projektowała:

mgr inż. arch. Ewa Wilmańska-Zaleśna
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń
nr 17/LOOKK/2016
mgr inż. Joanna Łamek
upr. bud. w specj. instalacyjnej sanitarnej
nr WKP/0122/POOS/14

Podpis:

Tytuł rysunku:

Detal A - ścianka aluminiowa z drzwiami

Projekt:

ZWiK

Stopień:

PBW

Branża:

A

Nr rysunku:

A 07

Rewizja:

-

Data:

12.2020

Skala:

1:50

Format:

A4